

2025

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ МОАУ СОШ №2

Республика Башкортостан
город Нефтекамск
ул. Социалистическая 45В



БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҢЫ
НЕФТЕКАМА КАЛАҢЫ КАЛА
ОКРУГЫНЫҢ

2-СЕ УРТА ДӨЙӨМ БЕЛЕМ БИРЕ
МӘКТӘБЕ

МУНИЦИПАЛЬ ДӨЙӨМ БЕЛЕМ
БИРЕУ АВТОНОМ УЧРЕЖДЕНИЕҢЫ
(2-се УДББМ МДББАУ)

452684 Республика Башкортостан

г. Нефтекамск, ул.

Социалистическая, дом 45В

Тел. 8(34783) 4-25-03

e-mail: soch2-neft@mail.ru

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА № 2

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД
НЕФТЕКАМСК

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
(МОАУ СОШ № 2)

452684 Республика Башкортостан

г. Нефтекамск, ул. Социалистическая, дом 45В

Тел. 8(34783) 4-25-03

e-mail: soch2-neft@mail.ru

БОЙОРОК

12 февраль 2025 йы

№ 104

ПРИКАЗ

12 февраля 2025 года

Об утверждении паспорта доступности и плана мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 09.11.2015г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также им при этом необходимой помощи», по результатам работы комиссии по обследованию доступности зданий и территорий МОАУ СОШ №2;

приказываю:

1. Утвердить и ввести в действие с 12.02.2025г. паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг.(Приложение1).
2. Утвердить и ввести в действие с 12.09.2025г. План мероприятий «Дорожную карту» по повышению значений показателей доступности для инвалидов и других маломобильных групп.
3. Контроль за исполнением приза оставляю за собой.

Директор школы



Е.А.Чередник

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҢЫ
НЕФТЕКАМА КАЛАҢЫ КАЛА
ОКРУГЫНЫҢ
2-СЕ УРТА ДӨЙӨМ БЕЛЕМ БИРЕ
МӘКТӘБЕ
МУНИЦИПАЛЬ ДӨЙӨМ БЕЛЕМ
БИРЕУ АВТОНОМ УЧРЕЖДЕНИЕҢЫ
(2-се УДББМ МДББАУ)
452684 Республика Башкортостан
г. Нефтекамск, ул.
Социалистическая, дом 45В
Тел. 8(34783) 4-25-03
e-mail: soch2-neft@mail.ru

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА № 2
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД
НЕФТЕКАМСК
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
(МОАУ СОШ № 2)
452684 Республика Башкортостан
г. Нефтекамск, ул. Социалистическая, дом 4
Тел. 8(34783) 4-25-03
e-mail: soch2-neft@mail.ru

БОЙОРОК

ПРИКАЗ

23 сентября 2024 йы

№ 612

23 сентября 2024 года

О создании комиссии по обследованию зданий и территорий МОАУ СОШ №2 по доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 09.11.2015г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи», с целью определения доступности зданий и территорий МОАУ СОШ №2 для инвалидов и других маломобильных групп населения, приказываю:

1. Создать комиссию и утвердить ее состав по проведению обследования зданий и территорий МОАУ СОШ №2, расположенных по адресу ул. Социалистическая 45В и ул. Нефтяников 11В для инвалидов и других маломобильных групп населения:

Председатель: Директор МОАУ СОШ №2 Чередник Е.А.

Члены комиссии: Заместитель директора по АХР Носиловская О.А.

Социальный педагог Фахртдинова А.Р.

Учитель-логопед Гимазова Э.Р.

2. Комиссии провести обследование зданий и территорий МОАУ СОШ №2 по их доступности для инвалидов и маломобильных групп населения.
3. Комиссии по результатам обследования разработать паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг, план мероприятий по поэтапному повышению значений показателей доступности.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Директор школы

Е.А.Чередник



С приказом ознакомлена

О.А.Носиловская

А.Р.Фахртдинова

Э.Р.Гимазова

КОПИЯ
ВЕРНА

СОГЛАСОВАНО
Председатель БРО ВОИ
О.Л.Ротов

УТВЕРЖДАЮ
Директор МОАУ СОШ №2
Е.А.Чередник
12 февраля 2025г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ №1

Муниципального общеобразовательного автономного учреждения
средняя общеобразовательная школа №2
городского округа город Нефтекамск
Республики Башкортостан

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта **Муниципальное
общеобразовательное автономное учреждение средняя
общеобразовательная школа №2**

1.2. Адрес объекта: **452684, Российская Федерация, Республика
Башкортостан, г.Нефтекамск, ул. Социалистическая дом 45В**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание из 3 этажей, 4040,7 кв.м
- часть здания этажей (или на этаже), кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 1850,9 кв.м

1.4. Год постройки здания 1962г., последнего капитального
ремонта 2023г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* ежегодно
летний период капитального

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое
наименование – согласно Уставу, краткое наименование **Муниципальное
общеобразовательное автономное учреждение средняя
общеобразовательная школа №2 (МОАУ СОШ №2)**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **452684, Российская
Федерация, Республика Башкортостан, г.Нефтекамск, ул.
Социалистическая дом 45В**

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность) оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) _____
_____ **государственная** _____

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) _____
_____ **муниципальная** _____

1.11. Вышестоящая организация (наименование) **МКУ УО администрации городского округа город Нефтекамск**

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:
452684, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Нефтяников 22

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
_____ **образование** _____

2.2 Виды оказываемых услуг _____ **образовательные услуги** _____

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) _____ **на объекте** _____

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) _____ **дети** _____

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития* _____ **нет** _____

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день): **плановая мощность - 588 учащихся; количество обслуживаемых в день - 779 учащихся; вместимость - 779 человек; пропускная способность - 840 человек (с учетом педагогов, специалистов, обслуживающего персонала)**

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)
_____ **нет** _____

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

маршрут до объекта осуществляется общественным транспортом по «направлениям: Остановка Музыкальная школа и Остановка Дворец бракосочетания. Остановочные комплексы расположены на расстоянии 300-400 метров от объекта. Путь следования от остановочных комплексов проходит по пешеходным дорожкам без барьеров. В одном месте проходит через пешеходный переход оборудованный сигнальным светофором желтого цвета.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту
 _____ **нет** _____

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта _____ **300-400** _____ м

3.2.2 время движения (пешком) _____ **5** _____ мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (**да, нет**),

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;* **нерегулируемый пешеходный преход смигающим светофором желтого цвета**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;* **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет (описать)* **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К,О,Г,У) ДУ (С)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О,Г,У) ДУ (К,С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (К,О,С) ДЧ-И (Г,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД (К,О,С) ДЧ-И(Г,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г,У) ДУ (О) ВНД (К,С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (К,С,О) ДУ (Г,У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Объект признать временно недоступным для инвалидов, передвигающихся на коляске, инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата; инвалидов с нарушением зрения, частично доступным для инвалидов нарушениями слуха, инвалидов с нарушениями умственного развития

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный и текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт Технические решения невозможны
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	Капитальный и текущий ремонт Технические решения невозможны

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____ по мере выделения финансирования_ в рамках исполнения _____ программа «Доступная среда в Республике Башкортостан» (указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____ доступность объекта инвалидам и маломобильным группам населения _____
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается не имеется
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата _____
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Акта обследования объекта: акт №1 от 20 сентября 2024г.
2. Результаты обследования: Приложение №№ 1,2,3,4,5,6
3. Решения Комиссии от 10 сентября 2024г

ПЛАН
мероприятий («дорожная карта»)
«Повышение значений показателей доступности
для инвалидов объекта социальной инфраструктуры
МОАУ СОШ №2 и предоставляемых услуг на 2025 – 2031 годы»

1. Реализация «дорожной карты» «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объекта социальной инфраструктуры МАУ СОШ №2 и предоставляемых услуг на 2025 – 2031 годы» (далее – «дорожная карта») призвана обеспечить доступность МОАУ СОШ №2 для оказания образовательных услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Целями «дорожной карты» являются:

- совершенствование нормативной правовой базы ОУ;
- поэтапное повышение значений показателей доступности в ОУ;
- повышение значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также оказание им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию ОУ и услугами;
- проведение мероприятий по обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним);
- формирование достоверной и полной информации о доступности ОУ и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения;
- обеспечение эффективного использования средств на формирование и обеспечение доступной среды.

Достижение указанных целей планируется осуществлять путем реализации следующих мероприятий «дорожной карты»:

- совершенствование нормативной правовой базы;
- мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов ОУ;
- мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию ОУ;
- мероприятия по обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним).

2. Сроки и этапы реализации мероприятий «дорожной карты».

Реализация мероприятий «дорожной карты»: 2024-2030 годы

3. Механизмы реализации «дорожной карты».

Механизм реализации «дорожной карты» включает в себя планирование и прогнозирование, реализацию мероприятий «дорожной карты», мониторинг и контроль за ходом выполнения «дорожной карты», уточнение и корректировку мероприятий «дорожной карты», целевых показателей.

Приложение № 2
к Плану мероприятий («дорожная карта»)
«Повышение значений показателей доступности для
инвалидов объекта социальной инфраструктуры и
предоставляемых услуг в МОАУ СШ №2
на 2025 – 2031 годы»

ПЛАН

мероприятий, реализуемых для достижения запланированных
значений показателей доступности для инвалидов объекта и услуг

№ п/п	Наименование мероприятия	Локальный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия	Ответственные исполнители, соисполнители	Срок реализа- ции (годы)	Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг
1	2	3	4	5	6
1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объекта инфраструктуры, включаая оборудование объектов необходимыми приспособлениями					
1.1.	Разработка и утверждение паспорта доступности	приказ директора школы	директор ЗД по АХЧ	Февраль 2025г	сбор и систематизация информации о доступности объекта для инвалидов
1.2.	Приобретение табличек с указателями выходов, поворотов. Адаптирование сайта для слабовидящих.	Паспорт доступности	Директор по УР, АХЧ	2025-2028	количество приобретеня Требуется дополнительное финансирование
1.3.	Разработка проектной		директор	2025-2028	Требуется дополнительное

	документации на капитальный ремонт ОУ (можно конкретизировать по мероприятиям плана адаптации)				финансирование к объектам социальной инфраструктуры
1.6.	Дооборудование и установка технических средств адаптации ((можно конкретизировать по мероприятиям плана адаптации)	План адаптации доступности ОУ	Зам.директора по АХЧ директор	2025-2028	оснащение ОУ техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения: оснащение ОУ для реализации адаптированных основных образовательных программ, специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием. Требуется дополнительное финансирование

1.7.	Размещение на официальном сайте информации об условиях обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ)	Адаптированные основные образовательные программы начального общего образования для детей с ЗПР, для детей с нарушением речи	Зам.директора по УР	2025-2028	информированность населения о предоставляемых услугах для детей –инвалидов и детей с ОВЗ
1.8.	Разработка и реализация адаптированных образовательных программ	АООП НОО для детей с ЗПР, АООП НОО для детей с нарушением речи,	Зам. директора по УВР, учитель – логопед, педагог – психолог, учителя начальных классов.	2025–2028	обеспечение образовательного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ, обучающихся по образовательным программам
2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектом					
2.1.	Организация инструкторов специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются, оказания при этом необходимой помощи	Приказ ОУ «Об организации инструкторов по вопросам доступности ОУ для инвалидов»	директор	2025 – 2028	повышение качества услуг, предоставляемых инвалидам и лицам с ОВЗ
2.2.	Адаптация официального сайта ОУ в соответствии с требованиями доступности для инвалидов по зрению	План адаптации ОУ	Директор, программист	2025	повышение показателя информированности граждан о доступности услуг в ОУ
2.3.	Размещение информации о доступности объекта на сайте ОУ	Паспорт доступности	Директор, программист	2025 -2028	повышение показателя информированности граждан о доступности ОУ
2.4.	Подготовка, переподготовка и	Перспективный план –	директор	2025–	обеспечение

	повышение квалификации педагогических работников и специалистов по вопросам инклюзивного образования инвалидов и лиц с ОВЗ	график повышения уровня профессионального мастерства по инклюзивному образованию .	заместитель директора по УР	2028	образовательного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ, обучающихся по образовательным программам
--	--	--	-----------------------------	------	--



УТВЕРЖДАЮ
Директор МОАУ СОШ №2
Е.А.Чередник
12 февраля 2025г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ № 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта **Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение средняя общеобразовательная школа №2**

1.2. Адрес объекта: **452684, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Нефтекамск, ул. Социалистическая дом 45В**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание из 3 этажей, 4040,7 кв.м
- часть здания этажей (или на этаже), кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 1850,9 кв.м

1.4. Год постройки здания 1962г., последнего капитального ремонта 2023г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* ежегодно летний период , капитального

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование **Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение средняя общеобразовательная школа №2 (МОАУ СОШ №2)**)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **452684, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Нефтекамск, ул. Социалистическая дом 45В**

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) **МКУ УО администрации городского округа город Нефтекамск**

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:
452684, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Нефтяников 22

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

образование

2.2 Виды оказываемых услуг образовательные услуги

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития* нет

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день): **плановая мощность - 588 учащихся; количество обслуживаемых в день - 779 учащихся; вместимость - 779 человек; пропускная способность - 840 человек (с учетом педагогов, специалистов, обслуживающего персонала)**

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

маршрут до объекта осуществляется общественным транспортом по « направлениям: Остановка Музыкальная школа и Остановка Дворец бракосочетания. Остановочные комплексы расположены на расстоянии 300-400 метров от объекта. Путь следования от остановочных комплексов проходит по пешеходным дорожкам без барьеров. В одном месте проходит через пешеходный переход оборудованный сигнальным светофором желтого цвета.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту
нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300-400 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*),

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нерегулируемый пешеходный преход* **смигающим светофором желтого цвета**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет (описать) нет*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ № п \ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный и текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт Технические решения невозможны
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	Капитальный и текущий ремонт Технические решения невозможны

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано  **Чередник Е.А. директор МОАУ СОШ №2**
8(34783)42503

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

СОГЛАСОВАНО
Председатель БРО ВОИ

О.Л.Ротов

УТВЕРЖДАЮ

Директор МОАУ СОШ №2

Е.А.Чередник

12 февраля 2025г

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

**Муниципального общеобразовательного автономного учреждения
средняя общеобразовательная школа №2
городского округа город Нефтекамск
Республики Башкортостан**

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ № 1

г.Нефтекамск

10 февраля 2025г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. 1.1. Наименование (вид) объекта: **Муниципальное
общеобразовательное автономное учреждение средняя
общеобразовательная школа №2**

1.2. Адрес объекта: **452684, Российская Федерация, Республика
Башкортостан, г.Нефтекамск, ул. Социалистическая 45В**

1.3. Сведения о размещении объекта

- отдельно стоящее здание из 3 этажей, 4047 кв.м
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 1850,9 кв.м

1.4. Год постройки здания _____, последнего капитального ремонта

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **текущего** ежегодно в
летний период _____, капитального 2023г.

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое
наименование – согласно Уставу, краткое наименование) **Муниципальное
общеобразовательное автономное учреждение средняя
общеобразовательная школа №2 (МОАУ СОШ №2)**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **452684, Российская
Федерация, Республика Башкортостан, г.Нефтекамск, ул.
Социалистическая 45В**

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

образование

2.2 Виды оказываемых услуг образовательные услуги

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития нет

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день): **плановая мощность - 588 учащихся; количество обслуживаемых в день - 779 учащихся; вместимость - 779 человек; пропускная способность - 840 человек (с учетом педагогов, специалистов, обслуживающего персонала)**

Дополнительная информация _____

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
маршрут до объекта осуществляется общественным транспортом по «**направлениям: Остановка Музыкальная школа и Остановка Дворец бракосочетания. Остановочные комплексы расположены на расстоянии 300-400 метров от объекта. Путь следования от остановочных комплексов проходит по пешеходным дорожкам без барьеров. В одном месте проходит через пешеходный переход оборудованный сигнальным светофором желтого цвета.**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту
нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300-400 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин.

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*),

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нерегулируемый пешеходный переход* **смигающим светофором желтого цвета**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет (описать)* **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К,О,Г,У) ДУ (С)		1,2,3
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О,Г,У) ДУ (К,С)	4	5,6,7
3	Путь (пути) движения внутри	ВНД (К,О,С)	8	15,16,23,24,25,35,36

	здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г,У)		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД (К,О,С) ДЧ-И(Г,У)	9,10	38,40,41,42, 43,44
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г,У) ДУ (О) ВНД (К,С)	11	46,47,48
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (К,С,О) ДУ (Г,У)	13	6,37,54
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В	14	

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Объект признать временно недоступным для инвалидов, передвигающихся на коляске, инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата; инвалидов с нарушением зрения, частично доступным для инвалидов нарушениями слуха, инвалидов с нарушениями умственного развития

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный и текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт Технические решения невозможны
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны

6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	Капитальный и текущий ремонт Технические решения невозможны

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ по мере выделения финансирования в рамках исполнения программа «Доступная среда в Республике Башкортостан» (указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступность объекта инвалидам и маломобильным группам населения

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

нет

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

4.4.6. другое _____;

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается.

нет

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | | | |
|--|----|---|----|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на | 3 | л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на | 3 | л. |
| 3. Путей движения в здании | на | 5 | л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на | 3 | л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на | 3 | л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на | 4 | л. |

Результаты фотофиксации на объекте на 13 л.



Поэтажные планы, паспорт БТИ № 2323 от 31.07. 2007г. на 35 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) нет

Руководитель
рабочей группы

Директор МОАУ СОШ №2  Е.А.Чередник

Члены рабочей группы

Заместитель директора по АХР  О.А.Носиловская
Социальный педагог  А.Р.Фахртдинова
Учитель-логопед  Э.Р.Гимазова

И Результаты обследования 1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение средняя общеобразовательная школа №2
городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан
Наименование объекта, адрес: 452684, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Социалистическая 45В

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1,2	Вход на территорию ч/з въездные ворота и калитку (шириной-110 см и высотой 160 см). При входе на территорию отсутствует система связи (вызовы) с персоналом объекта и информация об объекте с нанесением шрифтам Брайля. Не выделена контрастным цветом калитка.	К,О,С,Г	Вход на участок следует оборудовать Доступными для МГН, в том числе инвалидов- колясочников, элементами информации об объекте. Должны быть предусмотрены условия безопасного, безопасного и удобного передвижения МГН по участку к доступному входу в здание Оснащение тактильными средствами информации..	Капитальный ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		3	Нарушено дорожное покрытие. Отсутствует система информации о расположении объекта и указатели пути движения на территорию объекта	К,О,С,Г	Должна быть обеспечена навес путях движения, доступных для МГН система средств информационной поддержки. Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения инвалидов на креслах-колясках должна быть не менее 2,0 м.	Капитальный ремонт

22

								Покрытие пешеходных дорожек должно быть из твердых материалов, ровным, шероховатым, беззоров, не создающим вибрацию при движении, а также предотвращающим скольжение, т.е. сохраняющим крепкое сцепление подошвы обуви, опор вспомогательных средств хождения колес кресла-коляски при сырости и снеге				
1.3	Лестница (наружная)	нет			-			-				-
1.4	Пандус (наружный)	нет			-			-				-
1.5	Автостоянка и парковка	есть	4		Оборудована площадка и установлен знак для парковки транспорта перевозящих инвалидов.		К,О,С,Г	Нанесения знака на асфальтном покрытии				Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Приспособлено частично Отсутствует система информации для МГН с указанием доступных путей движения. Отсутствуют тактильные указатели направления движения			В проектной документации должны быть предусмотрены условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по участку к доступному входу в здание с учетом требований СП42.13330				

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-И (К,О,Г,У) ДУ (С)		1,2,3,4	Капитальный и текущий ремонт
--	--------------------------	--	---------	------------------------------

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: территория прилегающая к зданию имеет недостаток информационных составляющих (тактильной и контрастной разметки, схем), людям с нарушением зрения необходима помощь персонала

I Результаты обследования 2. Входа (входов) в здание

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение средняя общеобразовательная школа №2
городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан
Наименование объекта, адрес: 452684, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Нефтекамск, ул. Социалистическая 45В

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		5 6	Лестница имеет 4 ступени. Одинаковой геометрии. Без выступов и перепадов. Ширина ступени 25 см. Высота ступени 15 см. Поручни основные и разделительные отсутствуют. Крайние ступени имеют сигнальную маркировку.	К,О,С	Устройство поручней.	Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	есть		7	Пандус изготовлен из металлического каркаса. Поверхность подъема твердая. Высота уклона 65см. Ширина пандуса при одностороннем движении 1 м. Высота поручней 90 см.	К,О,С		
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		8 9 10 11 12 13	Площадка имеется, не оборудована водоотводом, подогревом поверхности покрытия. Входная площадка перед главным и запасным выходами не соответствует стандарту, т.к. имеет скользкое и неровное покрытие.	К,О	Оборудование входной площадки при водоотводом, подогревом поверхности покрытия. Поверхности покрытий входных площадок и	Текущий ремонт

				Размер площадки основного входа 3*10,5м. Запасной выход №2. Размер площадки 1,2*1,6м. Запасной выход №3. Размер площадки 1,93*6,2м. Запасной выход №5. Размер площадки 2*1,5м. Запасной выход №6. Размер площадки 2*16м. Запасной выход №7. Размер площадки 1,84*2,7м. Имеется маркировка крайних ступеней. Тактильная полоса отсутствует.	тамбуров должны быть твердыми, недопускать скользяния при намокании и иметь поперечный уклон в пределах 1-2%. Оснащение тактильной полосой	
2.4	Дверь (входная)	есть	Дверь изготовлена из материала ПВХ. Двухстворчатая, размер в проеме 160см, оборудована доводчиком. Ручка округлая. Приборы и устройства для открывания дверей отсутствуют. Частично дверь имеет закрытое непрозрачное полотно высотой 90см. Стеклопанельная часть двери составляет 110см. На расстоянии 120см от пола имеется яркая маркировка. Порог и перепад высот составляет 5 см. Имеется информационная табличка и дублирующая информация шрифтом Брайля. Дверь 2 выхода металлическая, одностворчатая, размер двери в проеме 0,9м. Дверь 3 выхода ПВХ двухстворчатая с тамбуром. Размер двери в проеме 0,17 м. Размер тамбура 120*200см. Частично дверь имеет закрытое непрозрачное полотно высотой 90 см. Стеклопанельная часть двери составляет 110см. Дверь 4 выхода одностворчатая, металлическая. Размер двери в проеме 0,9м. Дверь 5 выхода одностворчатая, металлическая. Размер двери в проеме 0,94м. Дверь 6 выхода одностворчатая, металлическая. Размер двери в проеме 0,94м. Дверь 7 выхода ПВХ двухстворчатая с тамбуром. Размер двери в проеме 0,173м. Размер тамбура 240*200см. Частично дверь имеет закрытое непрозрачное полотно высотой 82 см. Стеклопанельная часть двери составляет 110см.	К, О, С	На путях движения МГН рекомендуется применять двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях "открыто" или "закрыто". Следует также применять двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей, продолжительностью не менее 5 секунд.	Текущий ремонт

2.5	Тамбур	есть	21	Размер тамбура основного входа составляет 2,3*1,2 м. Покрытие пола тамбура кафельное.	К,О	
	ОБЩИЕ требования к зоне			Приспособлено частично		Необходимо установить дополнительные поручни так как ширина марша не соответствует нормам, устройство тактильного указателя, предупреждающие его пути, тактильной плиткой или другими элементами. Для незрячего - возможность размещения тактильной предупредительной разметки перед ступенями и открытой дверью. Рекомендуется использовать двери с автоматической задержкой закрывания продолжительностью не менее 5 с. Установить на уровнях 0,9-1,0 м и 1,3-1,4 м контрастные круги диаметром от 0,1 до 0,2 м от поверхности, с наружной и внутренней стороны дверного полотна.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

		ОСИ)				
Вход в здание		ДЧ-И (О,Г,У) ДУ (К,С)			5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Отсутствие визуальных и тактильных средств требует помощи персонала для людей с нарушением зрения, что делает доступность в здание условным.

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение средняя общеобразовательная школа №2
городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан
Наименование объекта, адрес: 452684, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Социалистическая 45В

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
		есть/нет	№ на плане	№ фото				
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		22	Система информации о путях движения внутри здания (в т.ч. путях эвакуации) недостаточна для всех категорий инвалидов. Отсутствуют вдоль коридоров поручни, а также тактильно-контрастные предупреждающие указатели. Рзмеры вестибюля составляют 9,5*14,50м. Имеется схемы движения по коридору Расположена на высоте 150 см. Дублирующая информация шрифтом Брайля отсутствует. В вестибюле установлена система турникет. Расположен на высоте 85см. Так же имеется створки для свободного прохода на случай эвакуационных действий.	К,О,С	Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а такжеперед поворотом коммуникационн ых путей должны иметь тактильныепредупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную поверхность	Текущий ремонт
				23				
				24				

3.2	Лестница (внутри здания)	есть	На объекте имеется 4 лестничные клетки. На всех лестничных присутствуют поручни с одной стороны. Высота от пола 120 см. Ширина разворотных площадок на лестничных маршах-120-130 см. Размеры ступеней 30см и разворотных межэтажных площадок лестничных клеток составляет 180*265см. Отсутствуют от краевых ступенях всех лестничных маршей контрастные полосы. Верхняя и нижняя ступеньки не имеют контрастного цвета. Боковые края не примыкающие к стенам краевых бортиков не имеют.	К,О,С	Расширение лестницы, При перепаде высот пола в здании илисооружении следует предусматриватьлестницы, пандусы илиподъемные устройства, доступные дляМГН. Ступени лестницдолжны быть ровными, без выступов и с шероховатой поверхностью.Ребро ступенидолжно иметь закруглениерадиусом не более0,05 м. Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам, должны иметь бортики высотой не менее0,02 м или другиеустройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги. Ступени лестниц должны быть с подступенком. Верхнюю и нижнюю ступени в каждом марше эвакуационных лестниц следует окрашивать в контрастный цвет или применять тактильные предупредительные указатели, контрастные по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола, шириной 0,3м. Возможно применение дляориентации и помощи слепым ослабляющим защитного углового профиляна каждой ступени по ширине марша. Материал долженбыть шириной 0,05-0,065 м на проступи и 0,03-0,055 м на подступенке. Он должен визуальноконтрастировать составальной поверхностьюступени. Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации должныбыть окрашены краской, светящейся в темноте, или наних наклеены световые ленты	Технические решения невозможны
-----	--------------------------	------	--	-------	--	--------------------------------

3.3	Пандус (внутри здания)	нет							
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет							
3.5	Дверь	есть	28	Лестничные клетки оборудованы межэтажными дверями и из ПВХ конструкций. Двери двухстворчатые размер в проеме 150см. Ширина одной створки 80 см. Двери межэтажные одностворчатые размер в проеме 110см. Имеются дверные ручки литые, круглые. Двери 1 этажа главного корпуса: 1 каб, 2 каб, 3 каб, 4 каб, 5,; каб, 7 каб. туалет ж - одностворчатые размер в проеме 2,1*0,9см. Пороги и перепады высот отсутствуют или не более 0,025м. Двери 2 этажа главного корпуса: 8 каб, 9 каб, 10 каб, 11 каб, 12 каб, 13 каб – одностворчатые двери размер в проеме 2,1*0,9см. Туалеты м/ж, зам. директора, учительская – одностворчатые двери размер в проеме 2,1*0,8см. Двухстворчатые двери ПВХ: спортивный зал размер в проеме 120 см, частично имеется закрытый проем на высоте от пола 95 см. Актальный зал размер в проеме 170 см, частично имеется закрытый проем на высоте от пола 95 см, Музей размер в проеме 120 см, частично имеется закрытый проем на высоте от пола 87 см, Пороги и перепады высот отсутствуют или не более 0,025м. Двери 3 этажа главного корпуса:	K, O, C	Расширение дверей. Следует также применять двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей, продолжительностью не менее 5 секунд. Следует использовать распашные двери с доводчиком (с усилием 19,5 Нм).	Текущий ремонт		
			29						
			30						
			31						
			32						
			33						
			34						

				14каб, 15 каб, 16каб, 17каб, 18каб, 19каб, зам.директора – одностворчатые двери размер в проеме 2,1*0,9см. Пороги и перепады высот отсутствуют или не более 0,025м. Двери 1 этажа пристроя: Дверь библиотеки металлическая размер в проеме 80см. Дверь обеденного зала ПВХ двухстворчатая, частично глухая, высота закрытого проема 95 см. Размер в открытом проеме 120см. Двери 2 этажа пристроя: 21каб, 22 каб, 23каб, 24каб, 25каб, 26каб, туалеты ж, - одностворчатые двери, размер в проеме 2,1*0,9см. Пороги и перепады высот отсутствуют или не более 0,025м. Двери 3 этажа пристроя: 27каб, 28каб, 29каб, 30каб, 31каб, 32 каб Туалеты м - одностворчатые двери размер в проеме 2,1*0,9см. Пороги и перепады высот отсутствуют или не более 0,025м. У каждой двери имеется информационная табличка на высоте 150см. Дублирование рельефными знаками отсутствует.			
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	35 36	Пути эвакуации (коридоры) варьируются по ширине от 5м до 13м. Тупиковые коридоры отсутствуют. Нет указателей направления движения для инвалидов.	К,О,Г,С,У	Предусмотреть указатели направления для инвалидов	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне					Перенести выключатели и розетки - на высоту 0,8 м от уровня пола. Установка предупредительной информации о препятствии (перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы, перед поворотом коммуникационных	

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение средняя общеобразовательная школа №2
городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан
Наименование объекта, адрес: 452684, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Социалистическая 45ВВ

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Кабинетная форма обслуживания	есть		37	Информационные обозначения помещений (таблички) расположены на высоте 150 см, дублирование на табличках рельефными знаками отсутствует. Учебные столы не предназначены для инвалидов. Ручки на дверях выполнены учебных кабинетов	К, С	В здании должны быть обеспечены для МГН условия использования в полном объеме помещений для безопасного осуществления необходимой деятельности самостоятельно либо при помощи сопровождающего, а также эвакуации в случае экстренной ситуации. Требуется установка розетки на высоте 0.8 м, замена напольного покрытия, установка тактильных, акустических, визуальных средств информации. Выделение специализированного помещения (зон) для оказания услуг для	Текущий ремонт
			38 39 40				

							инвалидов и МГН. Устройство светового сигнализатора.	
Зальная форма обслуживания (для приема пищи)	есть				41 42 43 44 45	Обеденный зал: расстановка обеденных столов не приспособлена для прохода МГН. Ширина проходов между столами 90см. Библиотека: размеры не соответствует требованиям. Площадь между столами 60см. Спортзал: размеры соответствуют требованиям. Медицинский кабинет: соответствует требованиям. Приемная: размер помещения с учетом имеющейся мебели, не соответствует для самостоятельного разворота инвалидов-калясочников. Информационные обозначения помещений имеются на высоте 150см. Отсутствует дублирование информации на табличках рельефными знаками отсутствует	К,С <	

									до 1,6 сос тороны дверной ручки.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------------	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов	ВНД (К,О,С) ДЧ-И(Г,У)		37,38,39,40,41,42,43,44,45	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Необходимо обеспечить беспрепятственный доступ в кабинет для МГН

И Результаты обследования: 5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение средняя общеобразовательная школа №2
городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан
Наименование объекта, адрес: 452684, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Социалистическая 45В

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото			Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		46 47 48 49 50 51	Санузлы с основным корпусе: 1 этаж м/ж -2 шт. 2 этаж м/ж, работники -3 шт. 3 этаж ж /м-3шт. Общая площадь санузла 3,4*3 м. Помещение имеет индивидуальные кабины размером 1,2*0,8м в количестве 3 шт. открывающиеся наружу. Установлены унитазы высотой 45 см от пола . Раковины для мытья рук расположены на высоте 85 см от пола. Возле раковин имеется сушилка для рук на высоте 130см от пола, диспенсер для жидкого мыла на высоте 100см. Поручни, штанги, рычажные сантехнические приборы, кнопки вызова и др. отсутствуют. Информационные обозначения и таблички	К,О,С	Установка проходов шириной не менее 1,8 м между рядами умывальников, уборных, писсуаров. Доступная туалетная кабина общей уборнойдолжна иметь размеры в плане не менее, м: ширина - 1,65, глубина - 1,8, ширина двери -0,9. В кабине рядом с унитазомследует предусматривать пространство не менее 0,75 м для размещения кресла-коляски, а также крючки	Технические решения невозможны

				с дублирующей информацией рельефными знаками. Отсутствует кабина для инвалидов с поручнями, зона для колясок рядом с унитазом, крючки для костылей. Над входом в санузел не установлены световые мигающие оповещатели срабатывающие при нажатии тревожной кнопки.	для одежды, костылей других принадлежностей. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. Двери должны открываться наружу. . . Установка кабин для инвалидов с поручнями, зона для колясок рядом с унитазом, крючки для костылей. Над входом в санузел установить световые мигающие оповещатели срабатывающие при нажатии тревожной кнопки.			Технические решения невозможны
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	Душевая отсутствует	все	Установка душевой		Технические решения невозможны
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	52 53	Помещение размером 52 кв.м разделено на кабинки для гардеробных вешалок. Размер кабинки 2,5*2,0 м. Порог и перепад высот составляет 5 см, что не приспособлена для прохода МГН	все	Проходы между рядами для шкафов гардеробных шириной не менее:- 2,4 м,		Технические решения невозможны
	ОБЩИЕ требования к зоне			Универсальная кабина не соответствует требованиям Ширина дверных проемов соответствует 0,9 м. п.6.3.6 СП 59. 13330.2020 Выключатели и розетки находятся на высоте 1.60 Отсутствуют информационные таблички, дублирующие рельефные знаки Кабина личной гигиены женщин: не соответствуют требованиям	Выключатели и розетки в помещениях не соответствуют нужно перенести на высоту 0,8м от пола Установить мнемосхему рельефным способом с применением системы Брайля. Высота установок 1,2-1,6 м, располагается на стене на			

И Результаты обследования: 6. Системы информации на объекте

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение средняя общеобразовательная школа №2
городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан
Наименование объекта, адрес: 452684, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Социалистическая 45В

№ п/п	Наименование функциональн о- планировочног о элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	13	4	Отсутствуют указатели на путях движения с улицы при входе на территорию и внутри здания. Имеется сигнальная маркировка на ступенях наружной лестницы. При входе на площадке имеется табличка с рельефным шрифтом	все	Установка системы визуальных средств информации и сигнализации об опасности.	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	нет			Отсутствуют индукционные системы, индукционные петли, усилители звука для слабослышащих	все	Системы средств информации и сигнализации об опасности звуковые отсутствуют. Для аварийной звуковой сигнализации следует применять приборы, обеспечивающие уровень звука не менее 80-100 дБ в течение 30 с. Звуковые сигнализаторы	Текущий ремонт

							(электрические, механические или электронные) должны удовлетворять требованиям ГОСТ 21786. Аппаратура привода их в действие должна находиться не менее чем за 0,8 м до предупреждаемого участка	
6.3	Тактильные средства	нет	На поручнях и пешеходных маршрутах отсутствуют тактильные указатели путей движения этажей, Информационные обозначения помещений (таблички) без дублирования информации шрифтом Брайля.	все	Системы средств информации и сигнализации об опасности тактильные отсутствуют. Применяемые средства информации (в том числе знаки и символы) должны быть идентичными в пределах здания или комплекса зданий и сооружений, размещаемых в одном районе, в пределах предприятия, транспортного маршрута и т.п. и соответствовать знакам, установленным действующими нормативными документами по стандартизации. Целесообразно использовать международные символы.	Текущий ремонт		
	ОБЩИЕ требования к зоне		Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов(визуальными, звуковыми и тактильными) и соответствовать ГОСТ		Система средств информации должна обеспечивать : - непрерывность информации -ориентирование и опознание объектов и мест посещения; -возможность получения			

									информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасности экстренных ситуациях ит.п.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД (К,С,О) ДУ (Г,У)	-	-	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно


**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Система информации на объекте доступна частично для МГН категории (К,У,О), для остальных категорий для получения информации требуется помощь со стороны ОСИ.









17



18



19



20




21



22



23



24





29



30



31



32



33



34



35



36




37



38




39



40



41



42



43



44










«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МОАУ СОШ №2
Чередник Е.А.
« » 2020г.



- 1 Сообщить по телефону: 01, 112
- 2 Эвакуировать людей
- 3 По возможности принять меры по тушению пожара


- Огнетушитель
- Телефон
- Вход
- Основной выход
- Аптечка первой медицинской помощи
- Путь к запасному эвакуационному выходу
- Основной путь эвакуации
- Электрощитовая
- Направление движения к эвакуационному выходу
- Звуковой сигнал
- Вы находитесь здесь

- 1 Сообщить по телефону: 01, 112
- 2 Локализовать аварию
- 3 Эвакуировать людей

План эвакуации 7

ПЛАН ЭВАКУАЦИИ на случай пожара и ЧС 1 этажа МОАУ СОШ №2

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МОАУ СОШ №2
Чередник Е.А.
« » 2020г.




Действие при пожаре сохраняйте спокойствие!		УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ		Действие при аварии сохраняйте спокойствие!	
1	Сообщить по телефону: 01, 112	Огнетушитель	Телефон	1	Сообщить по телефону: 01, 112
2	Эвакуировать людей	Выход	Основной выход	2	Локализовать аварию
3	По возможности принять меры по тушению пожара	Вход	Направление движения в случае эвакуации	3	Эвакуировать людей
		Пожарный кран	Эвакуационный выход		
		Основной путь эвакуации	Вы находитесь здесь		
		Эвакуационный путь эвакуации			

План эвакуации 4

ПЛАН ЭВАКУАЦИИ на случай пожара и ЧС 1 этажа МОАУ СОШ № 2

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МОАУ СОШ №2
Чередник Е.А.
« » 2020г.



Действие при пожаре сохраняйте спокойствие!

- 1 Сообщить по телефону: 01, 112
- 2 Эвакуировать людей
- 3 По возможности принять меры по тушению пожара

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Огнетушитель
- Кнопка включения пожарной автоматики
- Электрощитовая
- Телефон
- Пожарный кран
- Основной путь эвакуации
- Основной выход
- Аптечка первой медицинской помощи
- Путь к запасному эвакуационному выходу
- Направление движения к эвакуационному выходу
- Эвакуационный выход
- Вы находитесь здесь


Действие при аварии сохраняйте спокойствие!

- 1 Сообщить по телефону: 01, 112
- 2 Локализовать аварию
- 3 Эвакуировать людей

План эвакуации 6

ПЛАН ЭВАКУАЦИИ на случай пожара и ЧС 2 этажа МОАУ СОШ №2

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МОАУ СОШ №2
Чередник Е.А.
« » 2020г.



Действие при пожаре сохраняйте спокойствие!

- 1** Сообщить по телефону: 01, 112
- адрес объекта
- место возникновения пожара
- своего фамилию
- 2** Эвакуировать людей
- ориентироваться по знакам пожарной безопасности
- использовать средства противопожарной защиты
- при необходимости по тушению пожара
- 3** По возможности принять меры по тушению пожара


УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Огнетушитель
- Кнопка включения пожарной автоматики
- Электрощитовая
- Телефон
- Пожарный кран
- Основной путь эвакуации
- Выход
- Основной выход
- Аптечка первой медицинской помощи
- Путь к запасному эвакуационному выходу
- Направление движения к эвакуационному выходу
- Эвакуационный выход
- Вы находитесь здесь

Действие при аварии сохраняйте спокойствие!

- 1** Сообщить по телефону: 01, 112
- адрес объекта
- место возникновения аварии
- своего фамилию
- 2** Локализовать аварию
- предотвратить развитие аварии
- оказать помощь пострадавшим
- использовать средства защиты
- 3** Эвакуировать людей
- ориентироваться по знакам пожарной безопасности
- использовать средства эвакуации
- взять с собой пострадавших

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МОАУ СОШ №2
Чередник Е.А.
« » 2020г.



- 1 Сообщить по телефону: 01, 112
- 2 Эвакуировать людей
- 3 По возможности принять меры по тушению пожара

- адрес объекта
- место возникновения пожара
- свою фамилию
- ориентироваться по знакам направления движения к эвакуационному выходу
- использовать средства противопожарной защиты
- при необходимости обеспечить помещение

- Огнетушитель
- Кнопка включения пожарной автоматики
- Электрощитовая
- Телефон
- Пожарный кран
- Основной путь эвакуации
- Основной выход
- Аптечка первой медицинской помощи
- Путь к запасному эвакуационному выходу
- Направление движения к эвакуационному выходу
- Знак эвакуационный выход
- Вы находитесь здесь


- 1 Сообщить по телефону: 01, 112
- 2 Локализовать аварию
- 3 Эвакуировать людей

- адрес объекта
- что случилось
- кто находится пострадавшие
- предотвратить развитие аварии
- оказать первую помощь пострадавшим
- использовать средства защиты
- ориентироваться по знакам направления движения
- взять с собой пострадавших

План эвакуации 5

ПЛАН ЭВАКУАЦИИ на случай пожара и ЧС 3 этажа МОАУ СОШ № 2

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МОАУ СОШ №2
Чередник Е.А.
« » 2020г.



Действие при пожаре сохраняйте спокойствие!

- 1** Сообщить по телефону: 01, 112
- адрес объекта
- место возникновения пожара
- свою фамилию
- 2** Эвакуировать людей
- ориентироваться по знакам направления движения
- взять с собой пострадавших
- 3** По возможности принять меры по тушению пожара
- использовать средства противопожарной защиты
- при необходимости опустить помещение

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ


- Огнетушитель
- Кнопка включения пожарной автоматики
- Электрощитовая
- Телефон
- ПК
- Пожарный кран
- Основной путь эвакуации
- ВЫХОД
- Основной выход
- Аптечка первой медицинской помощи
- Путь к запасному эвакуационному выходу
- Направление движения к эвакуационному выходу
- Эвакуационный выход
- Вы находитесь здесь

Действие при аварии сохраняйте спокойствие!

- 1** Сообщить по телефону: 01, 112
- адрес объекта
- что случилось
- место аварии
- пострадавшие
- 2** Локализовать аварию
- предотвратить развитие аварии
- локализовать последствия
- использовать средства защиты
- 3** Эвакуировать людей
- ориентироваться по знакам направления движения
- взять с собой пострадавших

ПЛАН ЭВАКУАЦИИ
на случай пожара и ЧС
3 этажа МОАУ СОШ № 2

«УТВЕРЖАЮ»
Директор МОАУ СОШ №2
Чередник Е.А.
« » 2020г.



**Действие при пожаре
сохраняйте спокойствие!**

- 1** Сообщить по телефону: **01, 112**
 - адрес объекта
 - место возникновения пожара
 - свою фамилию
 - 2** Звонировать людей
 - ориентироваться по знакам направления движения
 - взять с собой пострадавших
 - 3** По возможности принять меры по тушению пожара
 - использовать средства защиты
 - при необходимости обеспечить эвакуацию

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|---|-------------------------|---|--|---|--|
|  | Огнетушитель |  | Телефон |  | Основной выход |  | Направление движения к эвакуационному выходу |
|  | Кнопка включения пожарной автоматики |  | Пожарный кран |  | Аптечка первой медицинской помощи |  | Эвакуационный выход |
|  | Электроштитовая |  | Основной путь эвакуации |  | Путь к запасному эвакуационному выходу |  | Вы находитесь здесь |

**Действие при аварии
сохраняйте спокойствие!**

- | | | | |
|----------|---|---|--|
| 1 | Сообщить по телефону:
01, 112 |  | <ul style="list-style-type: none"> • адрес объекта происшествия • место происшествия |
| 2 | Локализовать аварию |  | <ul style="list-style-type: none"> • предотвратить развитие аварии, помочь пострадавшим • использовать средства защиты |
| 3 | Эвакуировать людей |  | <ul style="list-style-type: none"> • ориентироваться по знакам направления движения • идти с собором |

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

Государственное унитарное предприятие
 Центр учета, инвентаризации и оценки недвижимости РБ

Нефтекамский межрайонный филиал ГУП Центр учета, инвентаризации и
 оценки недвижимости РБ

Регистрационный №

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

На здания и сооружения

(наименование объекта недвижимости)

Город **Нефтекамск**
 улица **СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ № 45 В**

Инвентарный номер	2323					
Кадастровый номер						
	А	Б	В	Г	Д	Е

Форма технического паспорта согласована
 с Государственным комитетом
 Республики Башкортостан по управлению
 государственной собственностью 10.01.2001 г.

Паспорт составлен по состоянию на

31 июля 2007 г.

(указывается дата обследования объекта недвижимости)

1. Состав объекта недвижимости (назначение основных строений)

[illegible]

Инвентаризационная стоимость:

Два миллиона восемьсот пятьдесят четыре тысячи шестьсот двадцать рублей.

2.1. Сведения о принадлежности объекта недвижимости

3. Экспликация земельного участка (кв. м.)

4. Благоустройство основных строений (кв.м.)

- 68 -

5. Особые ограничения:

ранее выполненный технический паспорт от _____
№ _____ аннулирован.

6. Площадь основных и служебных строений (подвалов, пристроек и т.п.) по наружному обмеру:

[illegible]

Экспликация

к поэтажному плану на по ул. СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ, 45 В гор. Нефтекамск

Площадь жилых помещений (квартир) в м2																			Площадь нежилых помещений					Площадь помещений общего пользования	Высота помещений	Общая площадь по заданию	Самовольно возведенная или переоборудованная	Примечание
Литера по плану	Этаж	Номера помещений	Номер комнаты	Назначение помещений, комнат и т.д.	Общая площадь (квартиры)	В т.ч. площадь				Всего	в т.ч.			14	15	16	17	18										
						Общая площадь жилых помещений (площадь квартир)	Жилая	Подсобная	Лоджий, балконов, террас и кладовых		Основная	Вспомогательная																
													11						12	13								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18											
А	1		1	Тамбур						2.9			2.9		2.9													
	2		2	Вестибюль						82.7			82.7	3.27	82.7													
	3		3	Раздевалка						18.6			18.6		18.6													
	4		4	Кабинет башкирского языка и литературы						52.0	52.0				52.0													
	5		5	Тамбур						3.4			3.4		3.4													
	6		6	Лестничная клетка						21.5	21.5		21.5		21.5													
	7		7	Кабинет технологий						67.4	67.4				67.4													
	8		8	Медпункт						14.0	14.0				14.0													
	9		9	Коридор						6.2	6.2			6.2	6.2													
	10		10	Медпункт						13.1	13.1				13.1													
	11		11	Медпункт						15.0	15.0				15.0													
	12		12	Тамбур						2.1	2.1			2.1	2.1	2.1												
	13		13	Тамбур						4.4	4.4			4.4	4.4	4.4												
	14		14	Лаборантская							16.1	16.1				16.1												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			15	Столярная мастерская						51.9	51.9				
			15а	Шкаф						0.4		0.4			0.4
			16	Коридор						37.6		37.6			0.4
			17	Слесарная мастерская						50.1	50.1				37.6
			17а	Шкаф											50.1
			17б	Шкаф						0.4		0.4			0.4
			18	Коридор						0.4		0.4			0.4
			18а	Шкаф						5.9		5.9			5.9
			19	Бытовка						0.4		0.4			0.4
			20	Кабинет ма- рийского язы- ка						10.0	10.0				10.0
			20а	Шкаф						27.3	27.3				* 27.3
			21	Электрощито- вая						0.4		0.4			0.4
			22	Библиотека						3.9		3.9			3.9
			22а	Шкаф						48.4	48.4				48.4
			22б	Шкаф						0.2		0.2			0.2
			22в	Шкаф						0.2		0.2			0.2
			22г	Шкаф						0.2		0.2			0.2
			23	Приемная						0.2		0.2			0.2
			24	Коридор						15.3	15.3				15.3
			25	Кабинет						114.5		114.5			114.5
			26	Кабинет инострannого языка						34.4	34.4				34.4
			26а	Шкаф						42.8	42.8				42.8
			26б	Шкаф						0.2		0.2			0.2
			27	Подсобное помещение						0.2		0.2			0.2
			28	Кабинет пси- холога						4.5		4.5			4.5
										15.0	15.0				15.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			29	Кабинет зам.- директора по АХЧ						10.9	10.9				10.9		
			30	Коридор						4.8		4.8					
			31	Кладовка						6.6		6.6			4.8		
			31а	Шкаф						0.2		0.2			6.6		
			31б	Шкаф						0.2		0.2			0.2		
			32	Жилая комна- та	10.2	10.2	10.2							3.27	10.2		
			33	Туалет	3.2	3.2											
			34	Коридор	2.0	2.0		3.2							3.2		
			35	Тамбур	1.4	1.4		2.0							2.0		
			36	Кухня	7.3	7.3		1.4							1.4		
			37	Тамбур				7.3							7.3		
			38	Лестничная клетка						3.1		3.1			3.1		
			39	Туалет						14.4		14.4			14.4		
			40	Умывальная						7.0		7.0			7.0		
				Итого по эта- жу "1" лите- ры "А"	24.1	24.1	10.2	13.9		836.5	483.7	352.8			860.6		
А1			1	Тамбур						2.5		2.5			2.5		
			2	Лестничная клетка						3.7		3.7		3.02	3.7		
			3	Мочная						12.9		12.9					
			4	Узел управле- ния						8.4		8.4			12.9		
			5	Вентиляцион- ная камера						8.1		8.1		3.42	8.1		
			6	Умывальная						1.0		1.0			1.0		
			7	Туалет						0.9		0.9			0.9		
			8	Коридор						9.1		9.1			9.1		
			9	Мясной цех						12.8	12.8				12.8		
			10	Кондитерский цех						10.2	10.2				10.2		
			11	Тамбур						1.2		1.2			1.2		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			12	Кладовка						6.2		6.2			6.2		
			13	Кладовка						9.1		9.1			9.1		
			14	Столовая						44.4	44.4				44.4		
			15	Столовая						18.3	18.3				18.3		
			16	Столовая						55.2	55.2				55.2		
			17	Коридор						55.5		55.5			55.5		
			18	Раздевалка						30.5		30.5			30.5		
			19	Помещение обслуживающего персонала						9.9		9.9			9.9		
			20	Лестничная клетка						3.9		3.9			3.9		
			21	Тамбур						2.6		2.6			2.6		
			22	Электрощитовая						8.2		8.2			8.2		
			23	Коридор						14.2		14.2			14.2		
			24	Коридор						3.9		3.9			3.9		
			25	Историко-краеведческий музей						21.5	21.5				21.5		
			26	Книгохранилище						10.5	10.5				10.5		
			27	Книгохранилище						9.6	9.6				9.6		
			28	Хранилище оружия						1.2	1.2				1.2		
			29	Лаборантская						15.0	15.0				15.0		
			30	Кабинет ОБЖ						47.1	47.1				47.1		
			31	Туалет						7.6		7.6			7.6		
			32	Умывальная						3.1		3.1			3.1		
			33	Санузел						2.4		2.4			2.4		
			34	Помещение рабочего по обслуживанию здания						7.8	7.8				7.8		

	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Кабинет				172.1	172.1			6.16	172.1		
Кабинет				17.9	17.9				17.9		
Кабинет				16.5	16.5				16.5		
Коридор				32.9	32.9				32.9		
Кабинет зам.- директора по учебно-воспи- тательной ра- боте				5.4		5.4			5.4		
6				11.4	11.4				11.4		
7											
Методический кабинет				11.4	11.4				11.4		
8											
Кабинет лого- педа				11.7	11.7				11.7		
9											
Коридор				10.3	10.3				10.3		
10				147.7	147.7				147.7		
11				18.0		18.0			18.0		
Лестничная клетка											
12				47.8	47.8				47.8		
Кабинет иностранного языка											
13				4.8		4.8			4.8		
Подсобное помещение											
14				82.5	82.5				82.5		
Актный зал											
15				15.2	15.2				15.2		
Кабинет зам.- директора по родным язы- кам											
16				15.7	15.7				15.7		
Кабинет зам.- директора по воспитатель- ной работе											
17				49.3	49.3				49.3		
Кабинет мате- матики											
17а				0.2		0.2			0.2		
Шкаф											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			18	Кабинет русского языка и литературы						49.1	49.1				49.1		
			19	Кабинет русского языка и литературы						47.7	47.7				47.7		
			20	Лаборантская						14.9	14.9				14.9		
			21	Кабинет русского языка и литературы						51.1	51.1				51.1		
			21а	Шкаф						0.2		0.2			0.2		
			21б	Шкаф						0.2		0.2			0.2		
			22	Умывальная						5.4		5.4			5.4	..	
			23	Туалет						7.3		7.3			7.3		
			24	Лестничная клетка						18.2		18.2			18.2		
			25	Санузел						2.1		2.1			2.1		
			26	Кладовка						4.6		4.6			4.6		
			27	Кладовка						5.0		5.0			5.0		
				Итого по этажу "2" литературы "А"						876.6	805.2	71.4			876.6		
A1			1	Лестничная клетка						15.2		15.2		2.99	15.2		
			2	Коридор						13.2		13.2			13.2		
			3	Кабинет математики						47.5	47.5				47.5		
			4	Лаборантская						15.5	15.5				15.5		
			5	Кабинет физики и астрономии						60.6	60.6				60.6		
			5а	Шкаф						0.2		0.2			0.2		
			6	Кабинет начальных классов						42.0	42.0				42.0		
			6а	Раздевалка						3.2		3.2			3.2		
			6б	Раздевалка						2.7		2.7			2.7		

	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6в	Шкаф							0.2		0.2				0.2	
6г	Шкаф							0.2		0.2				0.2	
7	Коридор							97.3		97.3				97.3	
8	Кабинет на- чальных клас- сов							39.6	39.6					39.6	
8а	Раздевалка							4.1		4.1				4.1	
8б	Раздевалка							4.1		4.1				4.1	
8в	Шкаф							0.2		0.2				0.2	
8г	Шкаф							0.2		0.2				0.2	
9	Туалет							8.3		8.3				8.3	
10	Санузел							2.5		2.5				2.5	
11	Умывальная							3.5		3.5				3.5	
12	Коридор							13.3		13.3				13.3	
13	Лестничная клетка							15.5		15.5				15.5	
14	Кабинет на- чальных клас- сов							47.7	47.7					47.7	
14а	Шкаф							0.2		0.2				0.2	
15	Кабинет на- чальных клас- сов							16.5	16.5					16.5	
16	Кабинет иностранного языка							47.7	47.7					47.7	
16а	Шкаф							0.2		0.2				0.2	
	Итого по эта- жу "2" лите- ры "А1"							501.4	317.1	184.3				501.4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			1	Лестничная клетка						17.6		17.6		3.29	17.6		
			2	Кабинет истории и общественных наук						52.2	52.2				52.2		
			3	Кабинет						48.9	48.9				48.9		
			4	Лаборантская						13.8	13.8				13.8		
			5	Лаборантская						17.0	17.0				17.0		
			6	Кабинет информатики						65.9	65.9				65.9		
			7	Коридор						147.7		147.7			147.7		
			8	Кабинет математики						48.5	48.5				48.5		
			8а	Шкаф						0.2		0.2			0.2		
			8б	Шкаф						0.2		0.2			0.2		
			8в	Шкаф						0.2		0.2			0.2		
			9	Кабинет биологии и экологии						50.7	50.7				50.7		
			10	Лаборантская						15.3	15.3				15.3		
			11	Кладовка						4.9		4.9			4.9		
			12	Кладовка						7.0		7.0			7.0		
			13	Кабинет географии и экологии						51.2	51.2				51.2		
			14	Умывальная						5.3		5.3			5.3		
			15	Лаборантская						16.0	16.0				16.0		
			16	Туалет						7.2		7.2			7.2		
			17	Лестничная клетка						17.8		17.8			17.8		
				Итого по этажу "3" литеры "А"						587.6	379.5	208.1			587.6		
			1	Лестничная клетка						15.1		15.1		2.97	15.1		
			2	Коридор						12.9		12.9			12.9		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			3	Кабинет на- чальных клас- сов						47.1	47.1				47.1		
			3а	Шкаф						0.2		0.2			0.2		
			4	Кабинет хи- мии и эколо- гии						64.7	64.7				64.7		
			5	Лаборантская						14.8	14.8				14.8		
			6	Кабинет на- чальных клас- сов						40.9	40.9				40.9		
			6а	Раздевалка						3.7		3.7			3.7		..
			6б	Раздевалка						2.9		2.9			2.9		
			6в	Шкаф						0.2		0.2			0.2		
			6г	Шкаф						0.2		0.2			0.2		
			7	Коридор						97.1		97.1			97.1		
			8	Кабинет на- чальных клас- сов						42.7	42.7				42.7		
			8а	Раздевалка						3.8		3.8			3.8		
			8б	Раздевалка						1.9		1.9			1.9		
			8в	Шкаф						0.2		0.2			0.2		
			8г	Шкаф						0.2		0.2			0.2		
			9	Туалет						9.3		9.3			9.3		
			10	Умывальная						5.0		5.0			5.0		
			11	Коридор						14.0		14.0			14.0		
			12	Лестничная клетка						15.6		15.6			15.6		
			13	Кабинет на- чальных клас- сов						42.4	42.4				42.4		
			13а	Раздевалка						2.2		2.2			2.2		
			13б	Раздевалка						2.0		2.0			2.0		
			13в	Шкаф						0.2		0.2			0.2		
			14	Лаборантская						16.3	16.3				16.3		

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Б	1		1	Гараж						34.2	34.2				34.2		
			2	Гараж						49.3	49.3				49.3		
			3	Склад						18.4	18.4			2.36	18.4		
			4	Склад						89.4	89.4				89.4		
				Итого по ли- тере "Б"						191.3	191.3				191.3		
				Итого по объекту в целом	24.1	24.1	10.2	13.9		4016.6	2751.2	1265.4			4040.7		

7. Техническое описание конструктивных элементов основного строения

Литера: А1 Пристрой школы

Число этажей: 3

Год постройки: 1969

[illegible]

Физический износ строения в % 38

7. Техническое описание конструктивных элементов основного строения

Литера: Б Складские помещения

Год постройки: 1991

Число этажей: 1

[illegible]

Физический износ строения в % 39

ПЛАН (М 1:200)

Нежилое строение

ул. Свободы 1

Лист 5

Стр. 1



УТВЕРЖАЮЩИЙ: _____

ПОДПИСЬ: _____

Имя: _____

Фамилия: _____

Дата: 31.07.07

Лист 7

8. Техническое описание служебных строений

Наименование конструктивных элементов	Литера а Крыльцо	Литера а1 Крыльцо	Литера Г Сарай
	Описание конструктивных элементов	Описание конструктивных элементов	Описание конструктивных элементов
Фундаменты	бетонные ленточные	бетонные ленточные	металлические столбы
Стены и перегородки			тесовые с наружной обшивкой ДСП и покраской
Перекрытия	железобетонные плиты	железобетонные плиты	
Крыша	рубероид на битумной мастике	рубероид на битумной мастике	шифер по дощатой обрешетке
Полы	бетонные	бетонные	бетонные
Проемы			на планках
Отделочные работы			
Электроосвещение			открытая проводка
Прочие работы			
Итого			
Процент износа	35	45	35

Наименование конструктивных элементов	Литера Г1 Навес	Литера	Литера
	Описание конструктивных элементов	Описание конструктивных элементов	Описание конструктивных элементов
Фундаменты	деревянные столбы		
Стены и перегородки	тесовые		
Перекрытия			
Крыша	шифер по дощатой обрешетке		
Полы	бетонные		
Проемы	на планках		
Отделочные работы			
Электроосвещение			
Прочие работы			
Итого			
Процент износа	45		

Наименование конструктивных элементов	Литера	Литера	Литера
	Описание конструктивных элементов	Описание конструктивных элементов	Описание конструктивных элементов
Фундаменты			
Стены и перегородки			
Перекрытия			
Крыша			
Полы			
Проемы			
Отделочные работы			
Электроосвещение			
Прочие работы			
Итого			
Процент износа			

9. Стоимость служебных строений

Литера	Наименование строений	% износа	Инвентаризационная стоимость (руб.)
а	Крыльцо	35	6654
а1	Крыльцо	45	4475
Г	Сарай	35	2098
Г1	Навес	45	248

10. Стоимость ограждений и сооружений (замощений)

Литера	Наименование ограждений и сооружений	Материал конструкций	Размеры (длина, ширина, высота), м	% износа	Инвентаризационная стоимость (руб.)
1	2	3	4	5	6
I	Ворота	металлические решетчатые h=2,25	4.04	25	2566
II	Ворота	металлические решетчатые h=1.30	5.50	40	1597
III	Забор	металлические решетчатые h=2.05	420.89	35	32513
IV	Забор	тесовые решетчатые h=0.65	33.84	55	1142
V	Забор	чугунные решетчатые h=0.60	50.01	25	4455
VI	Забор	металлические решетчатые h=0.70	56.20	40	4006
VII	Замощение	асфальтобетонные	4143	45	224404

11. Инвентаризационная стоимость в ценах 1998 года (руб.)

Основных строений	Служебных строений	Сооружений	Всего
2854620	13475	270683	3138778

Инвентаризационная стоимость:

Три миллиона сто тридцать восемь тысяч семьсот семьдесят восемь рублей.

10 августа 2007 г. *

11 августа 2007 г.

13 августа 2007 г.

Исполнитель: Сабилова З. И.

Проверил: Васюкова Л. А.

Директор: Сапоилов С. Е.

К сведению правообладателей объектов недвижимости.

1. В соответствии с Порядком оформления прав пользования государственным имуществом Республики Башкортостан и ведения реестра государственного имущества Республики Башкортостан, утвержденным Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 21 октября 2004 г. №210, учет, техническая инвентаризация объектов недвижимости и их пользователей производится ГУП Центр учета, инвентаризации и оценки недвижимости Республики Башкортостан и его территориальными органами.
2. По результатам технической инвентаризации в 10-дневный срок оформляется карточка учета на объекты недвижимости.
3. Плановая техническая инвентаризация проводится не реже одного раза в пять лет.
4. Внеплановая техническая инвентаризация проводится при изменении технических или качественных характеристик объекта учета (перепланировка, реконструкция, переоборудование, возведение, разрушение, изменение уровня инженерного благоустройства, снос), а также при совершении с объектом учета сделок.
5. Пользователи объектами недвижимости обязаны сообщить в ГУП Центр учета, инвентаризации и оценки недвижимости Республики Башкортостан о любых изменениях (дополнениях) в составе объектов недвижимости (переустройстве, вновь возведенных, разрушенных, надстроенных, снесенных строений) и их пользователях для внесения их в технический паспорт и карточку учета.
6. Расходы по проведению технической инвентаризации оплачиваются предприятиями и учреждениями, в пользовании (аренде) которых находятся объекты недвижимости.
7. Технический паспорт не является правоудостоверяющим документом. Для государственной регистрации прав (юридический акт признания и подтверждения возникновения, ограничения (обременения), перехода или прекращения прав) имущество в соответствии с Гражданским кодексом РФ необходимо обратиться в регистрационную службу.

Перечень документов, прилагаемых к техническому паспорту


№№ п/п	Наименование	Дата составления	Масштаб	Кол-во листов	Примечание
1	Позтажный план		1:100	3	
2	Позтажный план		1:200	4	
3	Экспликация			12	
4	Схем. план зем. участка		1:500	1	


Директор _____

Самойлов С. Е.


МП


ПЛАН (М 1:200)
 Нежилое здание
 расположенное в границах территории
 государственного назначения
 № 1, А, А1, 1







ПЛАН (1:200)
 нежилое
 Социалистическая
 А, А 2









Проектная организация: ООО "Сибирский проект" Адрес: 630000, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 100	
Исполнитель: Инженер Подпись: И.И. Иванов	Проверен: Инженер Подпись: П.П. Петров
Дата: 31.07.2017	


План (м. 1:200)
 Нежилое
 Непротекает
 Социально-бытовое
 А, А1 3







37 07 2007



Путь движения
от остановки
транспорта